

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ..งานปรับปรุง อาคารอำนวยการ.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,601,200.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่, ทาสีภายนอกอาคารอำนวยการ.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..6 ธันวาคม 2565
เป็นเงิน 1,601,200 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
รายการประมาณราคาก่อสร้าง
6.1 แบบ พร.4
6.2 แบบ พร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายเต็มศักดิ์ เอี่ยมเหล็ง	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ	ดิเมตโร
7.2 นายทิวัดธ์ อรรถานุรักษ์	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	ก.ล.
7.3 นายนิพนธ์ ทองนวล	ช่างเครื่องมือกลชั้น ๓	[Signature]
7.4 นางสาวอนงค์นารถ บุญส่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	[Signature]

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

☐ งานก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารอำนวยการ

☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

อำเภอ เมือง

☐ หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

☐ แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

3

แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่

6 ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	1,227,375.00	1.3046	1,601,233.43	
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)			รวมค่าก่อสร้าง	1,601,233.43	
			ยอดสุทธิ	1,601,200.00	**



.....

ประธานกรรมการ

(นายเต็มศักดิ์ เอี่ยมเหล็ง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ




.....

กรรมการ

(นายทิวัดธ์ อรรถานุรักษ์)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน



.....

กรรมการ

(นายนิพนธ์ ทองนวล)

ช่างเครื่องมือกลชั้น ๓



.....

กรรมการ

(นางสาวอนงค์นาถ บุญสง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

งานปรับปรุง อาคารอำนวยการ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3							
	1.1 รื้อพื้นเดิม							
	1.1.1 รื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยางเดิมออกทั้งหมด พร้อมขนย้ายและทำความสะอาดซ่อมแซมพื้นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ ทั้งหมด	270	ตรม.			100.00	27,000.00	27,000.00
	1.1.2 ปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ชนิดผิวมัน	270	ตรม.	450.00	121,500.00	175.00	47,250.00	168,750.00
	สีและลวดลายกำหนดขณะปฏิบัติงาน							-
	1.2 รื้อถอนผนัง(บัวฉาบ)ตกแต่งภายในเดิม							
	1.2.1 ผันฉาบฉนวนหน้าประตูทางเข้า+ผนังหน้าต่าง รื้อออกทั้งหมดตลอดแนว ยาวพร้อมขนย้ายและทำความสะอาด ซ่อมแซมผนังเดิมให้มีสภาพเรียบร้อยทั้งหมด	100	ตรม.				15,000.00	15,000.00
	1.2.2 ติดตั้งอิฐ+สวิทช์ไฟฟ้าตามตำแหน่งเดิม พร้อมอุปกรณ์ใหม่	19	ชุด	600.00	11,400.00	100.00	1,900.00	13,300.00
	อุปกรณ์ใหม่+รางครอบสายไฟทั้งหมด(ทั้งห้อง)							
	1.2.3 ติดวอลเปเปอร์ใหม่บางผนังปูนฉาบทั้งหมด (ทั้งด้านประตูทางเข้าและด้านหน้าต่าง)	150	ตรม.	350.00	52,500.00	45.00	6,750.00	59,250.00
	วอลเปเปอร์ หนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.							
	สีและลวดลายกำหนดขณะปฏิบัติงาน							
	1.2.4 ติดบัว PVC สีความยาวตลอดแนว บน-ล่าง(ทั้งห้อง)	120	เมตร	200.00	24,000.00	80.00	9,600.00	33,600.00
	บัว PVC กว้าง 9.8 ซม. หนา 2 ซม. (ด้านล่าง)							
	บัว PVC กว้าง 6.5 ซม. หนา 1.2 ซม. (ด้านบน)							
	สีจะกำหนดขณะปฏิบัติงาน							

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4

งานปรับปรุง ปรับปรุง อาคารอำนวยการ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.3 ซ่อมแซมผนังตกแต่งภายในเดิม ผนังด้านหน้าที่เป็นเวที							
	1.3.1 ด้านหลังเวที และเวที ชุดใหญ่ด้านหน้า ซ่อมแซมผนังเดิมกรุใหม่							
	ส่วนที่ชำรุดและทำสีใหม่(พ่นสีใหม่ทั้งหมด)							
-	ซ่อมแซม LS		LS	20,000.00	20,000.00		10,000.00	30,000.00
-	ทาสีใหม่	30	ตรม.	120.00	3,600.00	40.00	1,200.00	4,800.00
	1.3.2 พื้นเวทีและขอบเวที,และบันไดเวที ซ่อมแซมกรุใหม่ส่วนที่ชำรุด							
-	ซ่อมแซม LS			4,000.00			4,500.00	8,500.00
-	ทาสีใหม่	50	ตรม.	120.00	6,000.00	40.00	2,000.00	8,000.00
-	ปูพรมใหม่	40	ตรม.	360.00	14,400.00	50.00	2,000.00	16,400.00
	พรมหนาไม่น้อยกว่า 2มม.							
	สีและลวดลายกำหนดขณะปฏิบัติงาน							
	1.3.3 ผนังด้านหลังเวทีและเวที ชุดเล็กด้านหลังซ่อมแซมผนังเดิมกรุใหม่							
	ส่วนที่ชำรุด (เวทีด้านหลัง)							
-	ซ่อมแซม LS		LS		20,000.00		4,000.00	24,000.00
-	ทาสีใหม่	30	ตรม.	100.00	3,000.00	40.00	1,200.00	4,200.00
-	ปูพรมใหม่	15	ตรม.	360.00	5,400.00	50.00	750.00	6,150.00
	1.4 งาน ซ่อมผนังลอยกันห้องประชุมเป็น 2 หน้า							
	1.4.1 รั้วและกรุผนังใหม่ ทั้ง 2 ด้าน 2 แผ่น	20	ตรม.	1,500.00	30,000.00	300.00	6,000.00	36,000.00
	1.4.2 ติดวอลเปเปอร์ใหม่ ผนังลอยทั้ง 2 ด้านทั้งหมด	75	ตรม.	350.00	26,250.00	45.00	3,375.00	29,625.00
	วอลเปเปอร์ หนาไม่น้อยกว่า 0.9 มม.							

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4

งานปรับปรุง อาคารอำนวยการ
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

อำเภอ เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.5	งานซ่อมโครงฝ้าเพดาน T-BRA							
	1.5.1 ซ่อมและโครงฝ้าเพดาน T-BRA ปรับระดับใหม่			25,000.00	25,000.00		5,000.00	30,000.00
	1.5.2 ซ่อมฝ้าเพดาน ขนาด 60*60 ใหม่ทั้งหมด หนาไม่น้อยกว่า 8 ซม.	300	ตรม.	350.00	105,000.00	120.00	36,000.00	141,000.00
2	งานปรับปรุง พื้นชั้นดาดฟ้าทั้งหมดและระบายกันสาด							
	รอบนอกอาคารทั้งหมด โดย							
	2.1.1 ทำความสะอาดซ่อมแซมพื้นผิวที่ชำรุดและทำการระบบกันซึมพื้นผิว คสล. ทั้งหมดระบบกันซึม ชนิด อะคริลิกกันรั่วซึม (รุ่นกันร้อน) สีจะกำหนดขณะปฏิบัติงาน	600	ตรม.	180.00	108,000.00	50.00	30,000.00	138,000.00
3	งานปรับปรุง ทาสีภายนอกอาคารอำนวยการทั้งหมด				-		-	-
	3.1.1 ทำความสะอาดพื้นผิว พื้นผิวผนังทั้งหมด	2,100	ตรม.		-	10.00	21,000.00	21,000.00
	3.1.2 ซ่อมแซมผนังแตกร้าวด้วยวัสดุกันซึมอะคริลิกสูตรน้ำ	200	ตรม.	90.00	18,000.00			18,000.00
	3.1.3 ทาสีรองพื้นปูนเก่า			60.00	126,000.00	34.00	71,400.00	197,400.00
	3.1.4 ทาสีใหม่ 2 เที่ยว			60.00	126,000.00	34.00	71,400.00	197,400.00
รวม					846,050.00		377,325.00	1,227,375.00